

CAMPO DA
CALCIO A 11

RECINZIONE
ANTI-SCAVALCAMENTO
FONDAZIONE IN C.A.
(vedi tavola di dettaglio 09)

MARCIAPIEDE IN
AUTOBLOCCANTI

- masselli in calcestruzzo colorati
autobloccanti (h:60mm),
- strato di allettamento in sabbia e cemento
(h:50 mm),
- geotessuto,
- Sottofondo in cls magro (h:150 mm).

p<2%

TRIBUNA METALLICA
PREFABBRICATA
(vedi tavola di dettaglio 11)

RECINZIONE
H:150 CON FONDAZIONI
PUNTUALI

p<2%

PLATEA IN C.A.

- platea in c.a (vedi Tavola ST-01),
- magrone (h:150mm),
- Stabilizzato misto granulare (h:150 mm).

SEZIONE AA
1:20



STUDIO DE MARTINO
20125 MILANO V.le Sarca, 78
Tel. 02/66119955
E-mail info@studiodemartino.net

TITOLO
Lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento
normativo centro sportivo di
via Pio la Torre

OGGETTO
Progetto Esecutivo

SEZIONE AA
TRIBUNA E MARCIAPIEDE

COMMITTENTE
COMUNE DI VIMODRONE

(PROVINCIA DI MILANO)
Via Cesare Battisti, 56 -
20090 Vimodrone (MI)

DATA
18.12.18

AGGIORNAMENTI
Elaborati per gara

DATA
ottobre 2018
SCALA
1:20
FILE
02_04_05_08_Piani_sezioni.dwg
CONTROLLO
GDM
DISEGNATO DA
SV
FOGLIO N.
08