

ALLEGATO "C"

Comune di Vimodrone
Provincia di MI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo centro sportivo di via Pio La Torre

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone.

CANTIERE: Via Pio La Torre, Vimodrone (MI)

Vimodrone, 17/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto De Martino Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Arch. R.U.P. Tenconi Carlo)

Architetto De Martino Giuseppe

Viale Sarca 78
20125 Milano (MI)
Tel.: 02 66119955 - Fax: 0266101231
E-Mail: info@studiodemartino.net

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 01.01.23.05.0 1	Recinzione del cantiere prefabbricata costituita da pannelli metallici in rete elettrosaldata (dim. 3.5 x 1.95 m) e basi in cemento, per il primo mese	1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO m2/mese					100,00	22,19	2'219,00
3 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	13,20	13,20
4 01.01.23.05.0 2	Recinzione del cantiere prefabbricata costituita da pannelli metallici in rete elettrosaldata (dim. 3.5 x 1.95 m) e basi in cemento, per il mese successivo;	1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO m2/mese					100,00	22,19	2'219,00
5 04.13.160.00 1a	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x80; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	0,37	0,37
6 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	0,50	0,50
7 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	2,29	2,29
8 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.					1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	2,29	2,29
	A R I P O R T A R E							4'456,65

