

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE CIMITERO COMUNALE E
IMMOBILE EX-ASL

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

Data, 18/12/2018

IL TECNICO
Arch. Francesco LEONE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1C.02.150.00 10.c	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità fino a 2.00 m, con paleggiamento, carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali oneri di smaltimento compresi. euro (ottantanove/90)	m³	89,90
Nr. 2 MC.01.050.0 100.b	Frantumato riciclato misto compattato a mano o meccanicamente, per riempimenti e sottofondo di oper in c.a.: - granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³) euro (nove/36)	m³	9,36
Nr. 3 2C.04.010.00 10.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) euro (centosettantasette/19)	m³	177,19
Nr. 4 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee euro (quattordici/83)	m²	14,83
Nr. 5 1C.04.750.00 40.a	Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) euro (centoottanta/43)	m³	180,43
Nr. 6 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 7 1E.14.010.00 70	Ascensore ad azionamento idraulico diretto per disabili con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento idraulico diretto, di tipo automatico, portata 1500 kg, 20 persone, velocità 0.25 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0.75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza; stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevute, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera ai piani con pulsanti di chiamata e segnalazioni luminose di allarme, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante. Sono da considerarsi compensati nel prezzo le indagini in sito e la relazione geologica necessaria, la progettazione ed i calcoli di stabilità e la direzione lavori delle strutture necessarie, il collaudo delle opere e impianti, il collegamento alla rete elettrica ed eventuali opere murarie e assistenze di qualsiasi genere ponteggi e relative certificazioni. euro (quarantaseimilacinquecento/00)	cad	46'500,00
Nr. 8 1E.14.010.00 70Bis	Realizzazione dei collegamenti ai piani dello sbarco ascensore, inteso quale raccordo della pavimentazione e dei battiscopa, prolungamento dei parapetti e ogni altra opera accessoria necessaria per garantire lo sbarco in sicurezza. euro (millecinquecentonovantaotto/94)	a corpo	1'598,94
Nr. 9 1C.01.200.00 10.a	Rimozione completa di impianto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argani di sollevamento, delle apparecchiature del locale macchine e di qualsiasi altra attrezzatura esistente. Compresi i tagli, il distacco dell'impianto elettrico, la movimentazione, il carico e trasporto dei materiali di risulta ad impianti di stoccaggio,		

[illegible]