



# **Comune di Cassina de' Pecchi**

Città metropolitana di Milano

## **DUVRI**

(Art.26/ D.Lgs. n° 81/2008)

### **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

## **APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE, CUSTODIA ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ MORTUARIA E CIMITERIALE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE**

### **1) CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **PREMESSA**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preliminari, (DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nel cimitero (imprese funebri, marmisti, ecc.).

Il documento contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per attuare tali misure.

Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate, a cura e onere dell'Appaltatore, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI, così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Il DUVRI, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, deve essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara ai fini di formulazione dell'offerta.

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ossia alle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Datore di Lavoro Committente e il personale dell'Impresa Appaltatrice che operano presso lo stesso sito.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici propri



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

dell'attività cui è soggetta l'Impresa Appaltatrice e per i quali dovrà conformarsi alla normativa di settore vigente.

L'Impresa Appaltatrice, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di affidamento dell'appalto e comunque prima dell'inizio effettivo dello stesso, dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI, come ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione n. 3/2008), non è un documento "statico" ma "dinamico", per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima dell'espletamento della gara d'appalto, deve essere necessariamente aggiornata in caso di mutamenti, quali l'intervento di subappalti o di forniture, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulla modalità di effettuazione del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando l'obbligo per le imprese di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.

Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione addestramento, utilizzo DPI, ecc.).

## Soggetti coinvolti

Nelle seguenti tabelle sono indicati i soggetti con compiti di sicurezza.

ENTE APPALTANTE		
Comune di Vimodrone - via Battisti,56 - 20090- Vimodrone(MI) Settore Tecnico –Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio e-mail:lavori pubblici@comune.vimodrone.milano.it		
<i>Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Recapito</i>
Datore Lavoro		
Responsabile del Procedimento	Arch. Carlo Tamberi	Piazza De Gasperi, 1 - 20060 Cassina de'Pecchi (MI) – tel 02 954401email: <a href="mailto:protocollo@pec.cassinadepecchi.gov.it">protocollo@pec.cassinadepecchi.gov.it</a>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Geom. Pierpaolo Battistini	Piazza De Gasperi, 1 - 20060 Cassina de'Pecchi (MI) – tel 02 954401email: <a href="mailto:ufficiotecnico&lt;b&gt;battistini&lt;/b&gt;@gmail.com">ufficiotecnico<b>battistini</b>@gmail.com</a>
RLS	Geom. Sergio Gimelli	
Medico Competente		



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

IMPRESA APPALTATRICE		
<i>Ruolo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Recapito</i>
Datore Lavoro		
Responsabile del Procedimento		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
RLS		
Medico Competente		
Direttore Tecnico		
Posizione INPS		
Posizione CCIAA		
Posizione INAIL		
Posizione CASSA EDILE		
PERSONALE DELL'IMPRESA		

<i>Matricola</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Mansione</i>

## 2) DESCRIZIONI DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione, la custodia e l'esecuzione delle operazioni materiali afferenti all'attività mortuaria e cimiteriale come specificate nel Capitolato tecnico.

### 2.1 Attività cimiteriali

A titolo indicativo, le attività riconducibili all'importo complessivo dell'appalto sono così suddivise:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	REMUNERAZIONE
Attività amministrativa che comprende la gestione informatizzata ed aggiornamento di banca dati anagrafica dei defunti, delle operazioni cimiteriali, della planimetria del Cimitero e dei registri cimiteriali,	a canone
Manutenzione ordinaria del Cimitero	a misura
Esecuzione delle operazioni materiali cimiteriali e raccolta e conferimento di rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni cimiteriali in genere e dalla gestione del Cimitero	a misura
Gestione illuminazione votiva	a canone
Reperibilità su chiamata	a misura



# Comune di Cassina de' Pecchi

## Città metropolitana di Milano

Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di **30 MESI** con opzione di estensione di ulteriori 12 MESI.

### 3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Con il presente documento unico, vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di gara d'appalto, i seguenti dati:

- **dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale** relativi ad ogni singola attività, su quelli derivanti da possibili interferenze e sulle misure di prevenzione adottate;
- **costi per la sicurezza:** i costi della sicurezza sono determinati in base alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi simili a quelli individuati per strutture ed impianti comunali e sono a carico dell'Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e su richiesta, saranno messi a disposizione, sia del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Impresa Aggiudicataria.

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- Attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti: ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi da interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).
- Attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre Imprese (Imprese funebri, marmisti, imprese incaricate da privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, ecc.).

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi ed interferenze e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

Attività/lavorazioni	Possibili rischi e/o Interferenze	Misure di Sicurezza - Interventi di prevenzione e protezione	Dispositivi individuali
<i>Inumazione salma a terra</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio caduta nel vuoto;</li><li>• Possibile cedimento del terreno;</li><li>• Proiezione di sassi</li><li>• Scivolamento</li><li>• Urti con i macchinari o attrezzi</li><li>• Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico;</li><li>• uso di cinghie e funi o di cala feretri, durante la movimentazione del feretro</li><li>• uso di pedane metalliche ripiegabili, per avere una zona calpestabile sicura attorno alla fossa. ;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>b) tute in prokem monouso con cappuccio, termo cucita, biodegradabile</li><li>c) guanti in pelle crosta</li><li>d) mascherina ffp1 con schermo</li><li>e) elmetto di protezione</li><li>f) occhiali di protezione a maschera</li></ul>
<i>Tumulazione salma in loculo, tomba di famiglia, tomba a terra</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio caduta nel vuoto e dall'alto;</li><li>• Possibile cedimento del terreno (tombe a terra);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>b) guanti in pelle crosta</li><li>c) mascherina ffp1 con schermo</li><li>d) elmetto di protezione</li><li>e) occhiali di protezione a</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proiezione di sassi</li><li>• Scivolamento</li><li>• Urti con i macchinari o attrezzi</li><li>• Rischio caduta materiali dall'alto</li><li>• Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzo di monta feretri trabatelli/ponteggi</li></ul> <p><u>Per tumulazione in tombe a terra</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li><li>• uso di cinghie e funi o di cala feretri, durante la movimentazione del feretro</li><li>• uso di pedane metalliche ripiegabili, per avere una zona calpestabile sicura attorno alla fossa. ;</li></ul>	maschera



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

<i>Tumulazione resti ossei - ceneri in cellette ossari in loculo, tomba a terra, cappella</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio caduta nel vuoto e dall'alto;</li><li>• Possibile cedimento del terreno (tombe a terra);</li><li>• Proiezione di sassi</li><li>• Scivolamento</li><li>• Urti con i macchinari o attrezzi</li><li>• Rischio caduta materiali dall'alto</li><li>• Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li><li>• uso di pedane metalliche ripiegabili, per avere una zona calpestabile sicura attorno alla fossa (nel caso di tombe a terra) ;</li><li>• utilizzo di monta feretri trabatelli/ponteggi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>b) guanti in crosta</li><li>c) elmetto di protezione</li><li>d) occhiali di protezione a maschera</li></ul>
<i>Tumulazione resti ossei, ceneri in ossario comune</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio caduta nel vuoto</li><li>• Scivolamento</li><li>• Urti con i macchinari o attrezzi</li><li>• Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li><li>• utilizzo di scale a pioli</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>b) guanti in pelle crosta</li><li>c) elmetto di protezione</li><li>d) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li><li>e) tute in prokem monouso con cappuccio, termo cucita, biodegradabile</li></ul>
<i>Esumazione ordinaria e straordinaria</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio caduta nel vuoto;</li><li>• Possibile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>b) tute in prokem monouso</li></ul>



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

	<ul style="list-style-type: none"> <li>cedimento del terreno;</li> <li>Proiezione di sassi</li> <li>Scivolamento</li> <li>Urti con i macchinari o attrezzi,</li> <li>Rischio biologico**</li> <li>Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ai visitatori;</li> <li>prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico;</li> <li>uso di cinghie e funi o di cala feretri, durante la movimentazione del feretro</li> <li>uso di pedane metalliche ripiegabili, per avere una zona calpestabile sicura attorno alla fossa ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>con cappuccio, termo cucita, biodegradabile</li> <li>c) guanti in pelle crosta</li> <li>d) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li> <li>e) elmetto di protezione</li> <li>f) occhiali di protezione a maschera</li> <li>g) inserti auricolari</li> </ul>
<i>Estumulazione ordinaria e straordinaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio caduta nel vuoto e dall'alto;</li> <li>Possibile cedimento del terreno (tombe a terra);</li> <li>Proiezione di sassi</li> <li>Scivolamento</li> <li>Urti con i macchinari o attrezzi</li> <li>Rischio caduta materiali dall'alto</li> <li>Rischio biologico**</li> <li>Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li> <li>prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico;</li> <li>utilizzo di monta feretri trabatelli/ponteggi</li> </ul> <p><u>Per estumulazione in tombe da terra</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li> <li>prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li> <li>uso di cinghie e funi o di cala feretri, durante la movimentazione del feretro</li> <li>uso di pedane metalliche ripiegabili, per avere una zona calpestabile sicura attorno alla fossa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li> <li>b) tute in prokem monouso con cappuccio, termo cucita, biodegradabile</li> <li>c) guanti in pelle crosta</li> <li>h) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li> <li>d) elmetto di protezione</li> <li>e) occhiali di protezione a maschera</li> <li>f) inserti auricolari</li> </ul>



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

<i>Estumulazione resti ossei o ceneri da ossario, da tomba a terra, da loculo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio caduta nel vuoto e dall'alto;</li> <li>Possibile cedimento del terreno (tombe a terra);</li> <li>Proiezione di sassi</li> <li>Scivolamento</li> <li>Urti con i macchinari o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delimitazione dell'area interessata con idonea recinzione e segnaletica atti ad impedire l'accesso ai visitatori;</li> <li>prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li> <li>uso di pedane metalliche ripiegabili, per avere una zona calpestabile sicura attorno alla fossa (nel caso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li> <li>b) tute in prokem monouso con cappuccio, termo cucita, biodegradabile</li> <li>c) guanti in pelle crosta</li> <li>i) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li> <li>d) elmetto di protezione</li> <li>e) occhiali di protezione</li> <li>f) inserti auricolari</li> </ul>
	attrezzi <ul style="list-style-type: none"> <li>Rischio biologico**</li> <li>Interferenza con impianto di illuminazione votiva</li> </ul>	di tombe a terra) ; <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di monta feretri trabatelli/ponteggi, scale</li> </ul>	
<i>Rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scivolamento</li> <li>Urti con i macchinari o attrezzi</li> <li>Rischio biologico**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti,</li> <li>prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li> <li>Mantenere una velocità tale da non risultare pericolosa per i visitatori, procedere a passo d'uomo;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li> <li>b) tute in prokem monouso con cappuccio, termo cucita, biodegradabile</li> <li>c) guanti in pelle crosta</li> <li>d) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li> <li>e) elmetto di protezione</li> <li>f) occhiali di protezione</li> </ul>
<i>Riparazione, guasti, lampade votive o impianto di illuminazione esterna, estensioni linee</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scivolamento</li> <li>Elettrocuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti,</li> <li>prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) guanti in pelle crosta</li> <li>b) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li> <li>c) elmetto di protezione</li> </ul>





## Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

<i>Sfalcio erba</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urto,</li><li>• Rischio di inciampo,</li><li>• Proiezioni di schegge o di sassi durante la lavorazione,</li><li>• Scivolamenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti,</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) guanti in pelle crosta</li><li>b) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>c) elmetto di protezione</li><li>d) occhiali di protezione</li><li>e) auricolari/cuffie</li></ul>
<i>Servizio di pulizia</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urto, rischio di inciampo,</li><li>• Scivolamenti.</li><li>• Rischio biologico**</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) guanti in lattice/nitrile /pvc</li><li>b) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>c) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li></ul>
<i>Potatura</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urto,</li><li>• Rischio di inciampo,</li><li>• Caduta materiale dall'alto</li><li>• Proiezioni di schegge durante la lavorazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti,</li><li>• prevedere un preposto al controllo del transito del pubblico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) guanti in pelle crosta</li><li>b) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>c) elmetto di protezione</li><li>d) occhiali di protezione</li><li>e) auricolari/cuffie</li></ul>
<i>Diserbo</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urto</li><li>• Rischio di inciampo,</li><li>• In relazione alla natura del prodotto impiegato possibili pericoli di inalazione e/o contatto diretto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) guanti</li><li>b) uso di calzature impermeabili con puntale rinforzato</li><li>c) elmetto di protezione</li><li>d) occhiali di protezione</li><li>e) mascherina ffp3 con filtro chimico-biologico</li></ul>

#### 4) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi di sicurezza che saranno corrisposti all'Appaltatore per tutta la durata dell'Appalto, garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati sono stati stimati in euro **2.598,91.**



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

## 5) PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali e negli spazi aperti del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che: **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

### Emergenza **INCENDIO ED EVACUAZIONE**

#### Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno o nelle vicinanze delle aree in gestione è previsto un adeguato numero di presidi antincendio in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità.

Vostro comportamento di sicurezza.

- In caso di **piccolo incendio** cercate di spegnere il fuoco con le attrezzature in vs. possesso o nei mezzi d'opera in uso al momento senza correre rischi.
- Qualora non riusciate a spegnerlo cercate limitarne la portata, quindi: date l'allarme e fate sfollare le aree secondo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo **mantenendo la calma**.
- **Avvertite i Vigili del Fuoco – 115.**
- Togliete la corrente da eventuali quadri elettrici presenti.
- Attendete l'arrivo dei pompieri e spiegate l'evento.

### Emergenza **PRONTO SOCCORSO**

#### Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Esecutrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Vostro comportamento di sicurezza:

- Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.
- Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.



# **Comune di Cassina de' Pecchi**

Città metropolitana di Milano

Per ogni tipologia di emergenza, a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 112, numero unico per l'intervento dei mezzi di soccorso.

Cassina de' Pecchi. lì .....

**Sottoscrizione del D.U.V.R.I.**

IL DATORE DI LAVORO  
della Stazione Appaltante



# **Comune di Cassina de' Pecchi**

Città metropolitana di Milano

Nel sottoscrivere il presente documento l'Appaltatore e il Committente danno atto che in data .....  
è stato eseguito un sopralluogo, al quale ha preso parte anche il D.L., nei luoghi ove sarà eseguito il contratto di  
appalto, al fine di valutarne lo stato ed i rischi riferibili all'ambiente di lavoro, nonché quelli derivanti dalle  
interferenze con le attività presenti, per mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori,  
come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e quindi organizzarsi opportunamente per la esecuzione dei  
lavori.

Vimodrone , lì .....

L'IMPRESA

IL DATORE DI LAVORO  
della Stazione Appaltante

---

(firmato in doppio originale)

---

(firmato in doppio originale)



# **Comune di Cassina de' Pecchi**

Città metropolitana di Milano

## **VERBALE DI SOPRALLUOGO**

In relazione all'appalto per **AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ MORTUARIA E CIMITERIALE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE** che l'Impresa appaltatrice si è aggiudicata con Det. Reg. Gen.le .....

Datore Lavoro della Stazione Appaltante

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS

Medico Competente

Impresa aggiudicataria

### **DICHIARANO**

- di aver preso visione del DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i servizi stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro e all'interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- di non aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, pericoli e/o rischi per diversi da quelli indicati nel Duvri
- che la ditta Appaltatrice è autorizzata all'utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Stazione appaltante, già presenti presso l'impianto cimiteriale di cui l'impresa si assume l'onere di mantenere consegnando trimestralmente alla S. A. i verbali di verifica della ditta specializzata incaricata:



# **Comune di Cassina de' Pecchi**

Città metropolitana di Milano

- a. alzapeteretri
  - b. scale con pianerottolo
  - c. tavolo ad uso obitoriale
  - d. carrelli per trasporto salme
- Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi all'RSPP del Comune ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibili all'attività cimiteriale o di altra Impresa eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.
  - Resta pure inteso che, sulla base dei rischi specifici individuati, la impresa appaltatrice provvederà a:
    - produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
    - informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
    - mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/2008)
    - fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D-Lgs. 81/2008 e s.mi.i.)

Cassina de' Pecchi, li.....

Datore Lavoro della Stazione Appaltante

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS

Medico Competente

Impresa aggiudicataria



# Comune di Cassina de' Pecchi

Città metropolitana di Milano

(modello)

## VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI  
SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO  
(ART. 26, COMMA. 2, D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)

Il Datore di lavoro della Stazione Appaltante o il suo delegato \_\_\_\_\_  
referente della sicurezza per i servizi oggetto dell'appalto \_\_\_\_\_

E

Il Datore di lavoro della Impresa appaltatrice o il suo delegato Referente della sicurezza per i  
lavori oggetto dell'appalto

Sig.: .....  
cellulare (pronta reperibilità): .....

In riferimento alla comunicazione prot..... del ....., emessa  
dall'Area Tecnica , relativa all'affidamento dei servizi oggetto d'appalto

Visto:

- l'articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il personale incaricato esperto, qualificato, formato ed in possesso dei requisiti di legge nonché di quelli previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l'impresa appaltatrice ha già accettato e sottoscritto il DUVRI redatto dal committente recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della



# **Comune di Cassina de' Pecchi**

Città metropolitana di Milano

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;

## **DICHIARANO**

Di essere a conoscenza dei contenuti del documento redatto dal Committente COMUNE DI Cassina de' Pecchi , recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Inoltre dichiarano,

ai fini della cooperazione e del coordinamento previsti all'art.26, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di avere scambiato le informazioni utili per eliminare o ridurre per quanto possibile i rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

In ogni caso sono state fornite le informazioni relative alla procedura di emergenza, di primo soccorso e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Datore di lavoro della  
Impresa appaltatrice o di suo delegato

Timbro e firma

Datore di lavoro della Stazione Appaltante  
o di suo delegato

Timbro e firma